

### Uczestnicy postępowania

Zarząd Powiatu w Opolu Lubelskim informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne nr IGM.272.7.2019 pn. „Przebudowa dróg powiatowych” wpłynęły następujące pytania:

1. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej kategorii ruchu w zadaniu nr 5 „Przebudowa drogi powiatowej nr 2619 L Darowne – Poniatowa na odcinku od km 0+000 do km 1+093 (roboczy) dł. 1,093 km”  
Kategorią ruchu odpowiednią dla drogi ujętej w pytaniu jest kategoria ruchu 2 (KR2).
2. Prosimy o sprecyzowanie rodzaju siatki przeciwspekaniowej/wzmacniającej, określenie materiału, z którego ma być wykonana oraz podanie wymaganych parametrów wytrzymałościowych. W załączonych SST brak powyższych informacji.  
Należy zastosować geosiatkę z włókien szklanych o wytrzymałości na rozciąganie (wzdłuż/wszerz) 120kN/m, charakteryzującą się wydłużeniem przy zerwaniu pasma  $\leq 3\%$ .
3. Dot. zad. 1 cz. II: Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o poz. oznakowania poziomego jezdni w technologii cienkowarstwowej oraz chemoutwardzalnej (zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu).  
Oznakowanie poziome nie uwzględnione w przedmiarze robót wykonać w technologii cienkowarstwowej w ilości 9,69 m<sup>2</sup> (P-12, P-14, P-17) oraz w technologii chemoutwardzalnej w ilości 20,00 m<sup>2</sup> (P-10) – zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.
4. Dot. zad. 2 cz. I: Prosimy o wyjaśnienie różnic odnoszących się do technologii wykonania oznakowania poziomego między projektem stałej organizacji ruchu (farba chemoutwardzalna), a przedmiarem robót (masy termoplastyczne).  
Oznakowanie poziome wykonać w technologii chemoutwardzalnej w ilości 271,94 m<sup>2</sup>
5. Dot. zad. 2 cz. II: Prosimy o wyjaśnienie różnic odnoszących się do technologii wykonania oznakowania poziomego między projektem stałej organizacji ruchu (farba chemoutwardzalna), a przedmiarem robót (masy termoplastyczne).  
Oznakowanie poziome wykonać w technologii cienkowarstwowej w ilości 12,59 m<sup>2</sup> (P-12, P-14, P-17) oraz w technologii chemoutwardzalnej w ilości 20,00 m<sup>2</sup> (P-10).
6. Dot. zad. 3: Prosimy o wyjaśnienie różnic odnoszących się do technologii wykonania oznakowania poziomego między projektem stałej organizacji ruchu (farba chemoutwardzalna), a przedmiarem robót (masy termoplastyczne).  
Oznakowanie poziome wykonać w technologii cienkowarstwowej w ilości 47,43 m<sup>2</sup> (P-4, P-12, P-14, P-17) oraz w technologii chemoutwardzalnej w ilości 20,00 m<sup>2</sup> (P-10).
7. Dot. zad. 4: Prosimy o wyjaśnienie różnic odnoszących się co do ilości oznakowania poziomego między projektem stałej organizacji ruchu (farba chemoutwardzalna – 20 m<sup>2</sup>, mat. cienkowarstwowe, farby rozpuszczalne – 37,41 m<sup>2</sup>), a przedmiarem robót (mat. cienkowarstwowe – 55,91) oraz sprecyzowanie technologii w jakiej ma zostać wykonane oznakowanie poziome.  
Oznakowanie poziome wykonać w technologii cienkowarstwowej w ilości 35,91 m<sup>2</sup> (P-4, P-12, P-14, P-17) oraz w technologii chemoutwardzalnej w ilości 20,00 m<sup>2</sup> (P-10).
8. Dot. zad. 5: Prosimy o uzupełnienie informacji dot. kategorii ruchu.  
Kategorią ruchu odpowiednią dla drogi w zadaniu nr 5 jest kategoria ruchu 2 (KR2).
9. Dot. zad. 6: Prosimy o sprecyzowanie technologii grubowarstwowej w jakiej ma być wykonane oznakowanie poziome oraz informację czy wszystkie linie zawarte w projekcie stałej organizacji ruchu mają być wykonane w tej samej technologii.  
Oznakowanie poziome objęte projektem stałej organizacji ruchu wykonać w technologii grubowarstwowej – chemoutwardzalnej.
10. Dot. zad. 1-7: W związku z tym, że na wykonane roboty może być udzielona przez Wykonawcę gwarancja i rękojmia na okres 84 miesiące, prosimy o wyjaśnienie czy okres gwarancji i rękojmi na wykonane oznakowanie poziome

będzie taki sam. Trwałość oznakowania poziomego cienkowarstwowego to 12 miesięcy, a grubowarstwowego to 36 miesięcy określana w załączniku nr 2 „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach publicznych” do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. Wydłużenie gwarancji ponad wskazany okres ( 12 miesięcy/36 miesięcy), spowoduje konieczność jego powtórnego wielokrotnego odnawiania/wykonania – co Wykonawca zmuszony jest ująć w ofercie. W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne określenie okresu gwarancji dla wykonania oznakowania poziomego w wskazanej technologii w STWiORB.

Zamawiający informuje, że wymagany okres gwarancji i rękojmi na wykonane oznakowanie poziome jest taki sam jak oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji i rękojmi na wykonywane roboty budowlane.

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r poz. 1843) dokonał następujących zmian specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie powodujących konieczności zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i wprowadzenia zmian w ofertach:

1. W rozdziale VII ust.4 otrzymuje brzmienie:  
„4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Za wadium wniesione w terminie uważa się:
  - 1) dla wadium wnoszonego w formach innych niż pieniądź - złożenie zgodnie z ust. 8;
  - 2) dla wadium wnoszonego w pieniądzu – datę uznania rachunku bankowego przez bank Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.”
2. W rozdziale VII ust. 7 skreśla się.

Ponadto informujemy, że biorąc pod uwagę postanowienia rozdziału XI pod tytułem Opis sposobu obliczenia ceny oraz formę wynagrodzenia – ryczałtowe Zamawiający nie stwierdza konieczności przedłużenia składania ofert.

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU  
mgr inż. Dariusz Piotrowski