

## PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej nr 2248L Chodel – Ratoszyn – Borzechów  
na odcinku od km 0+033 do km 0+968 , dł. 0,935 km

I.p	Kod	Opis	J.m.	Ilość robót
1	2	3	4	5
<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>				
1	D-01-01-01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,935
2	D-05-03-11	Frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: śr. gr. w-wy 4 cm w obrębie wlotów podporządkowanych na skrzyżowaniach na włączeniach i moście: (10*2)+15+88	m2	123,00
<b>Poszerzenie</b>				
3	D.02.01.01	Wykopy wykonane mechanicznie w gruncie kat. IIII-IV z transportem, gł. 40 cm pod poszerzenie na szerokość śr. 0,5m Str.P 935 - (chodnik 234) *0,4*0,5	m3	140,20
4	D-04 01.01.	Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV poszerzenia 701*0,5	m2	350,50
5	D.04.05.01	Ulepszone podłoże z piasku stabilizowanego cementem Rm 2,5 Mpa o grubości warstwy 12 cm po zagęszczeniu	m2	350,50
6	D-04 04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-32 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	350,50
7	D-04 07.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22 P, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m2	350,50
8	D-05 03.26	Ułożenie siatki przeciwpękaniowej o wytrzymałości min. 50 KN/m na styku poszerzenia z istniejącą nawierzchnią o szer. 1,00m	m2	701,00
<b>Nawierzchnia</b>				
9	D-04-03-01	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z odkryciem krawędzi jezdni (935*5,7)+22+88	m2	5439,50
10	D-04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m2	5439,50
11	D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16 W warstwa wiążąca/wyrównawcza, gr. w-wy 6 cm, transport mieszanki samochodami samowładowczymi (935*5,7)+22+88	m2	5439,50
12	D-04.03.01	Skropienie w-wy wiążącej emulsją asfaltową	m2	5439,50
13	D-05-03-13	Warstwa ścieralna konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowładowczymi (935*5,5)+22+88	m2	5252,50
<b>Roboty wykończeniowe</b>				

14	D-06-03-02 D-04-04-02	Wykonanie pobocza drogi wraz ze ścinaniem, zagospodarowaniem ścinki i profilowaniem pobocza drogi Pobocza z kruszywa łamanego 0/32 mm gr. 10cm Szerokość poboczy: 0,75m 935*2 - (chodnik str.P- 234+ str.L 544)=1092*0,75	m2	819,00
	<b>Inne roboty</b>			
15	kalkulacja indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	0,935